Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 01.12.19
По Строение "212 квартал - 9". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	212 квартал - 9		**12513.398**	**592.548**	**85554.69**	**146.2225**	**26566.19**	**112120.88**
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		***16.132***	***45.794***	***6787.37***			***6787.37***
	Осмотр внутренней отделки стен	**1000 м**	**1.980**	**7.920**	**1256.27**			**1256.27**
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	**1000 м**	**3.916**	**10.182**	**1615.00**			**1615.00**
	Осмотр покрытий полов	**1000 м**	**1.122**	**1.257**	**199.32**			**199.32**
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	**1000 м**	**8.412**	**26.161**	**3678.28**			**3678.28**
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	**1000 м**	**0.702**	**0.274**	**38.50**			**38.50**
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		***10.500***	***12.705***	***1923.41***		***4021.70***	***5945.11***
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	**м2**	**10.500**	**12.705**	**1923.41**		**4021.70**	**5945.11**
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0315	1.59	
	Стекло 4мм	м2				10.92	3848.75	
	Штапик оконный	м				42.84	171.36	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		***2118.000***	***23.698***	***3153.60***			***3153.60***
	Очистка подвалов от мусора	**м2**	**1259.000**	**15.108**	**1791.05**			**1791.05**
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	**м2**	**859.000**	**8.590**	**1362.55**			**1362.55**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		***74.200***	***70.489***	***11106.29***		***11144.22***	***22250.51***
	Гидравлическое испытание ИТП	**100 м**	**0.200**	**1.002**	**192.31**			**192.31**
	Демонтаж: терморегулятора на системе ГВС в ИТП	**шт**	**1.000**	**1.830**	**257.30**			**257.30**
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	**шт**	**64.000**	**16.000**	**2537.92**			**2537.92**
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	**шт**	**2.000**	**36.020**	**5713.49**		**325.28**	**6038.77**
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	**1 узел**	**2.000**	**7.880**	**1249.93**			**1249.93**
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	**шт**	**1.000**	**3.477**	**488.87**		**18.94**	**507.81**
	Толуол ч.фас	кг				0.25	18.94	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	**шт**	**2.000**	**2.000**	**317.24**			**317.24**
	Установка терморегулятора на системе ГВС в ИТП диаметром: 50 мм	**шт**	**2.000**	**2.280**	**349.23**		**10800.00**	**11149.23**
	Терморегулятор РТЕ-21М	шт				2	10800.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		***1.958***	***8.224***	***1156.24***			***1156.24***
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1раз в год)	**1000 м**	**1.958**	**8.224**	**1156.24**			**1156.24**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		***72.000***	***20.736***	***2915.48***			***2915.48***
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	**м2**	**72.000**	**20.736**	**2915.48**			**2915.48**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		***9621.000***	***103.520***	***13429.20***		***259.53***	***13688.73***
	Выкашивание газонов	**м2**	**9612.000**	**96.120**	**12477.34**			**12477.34**
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	**шт**	**5.000**	**3.100**	**398.75**		**148.66**	**547.41**
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.5	145.50	
	Окраска качели-балансира	**качеля**	**2.000**	**2.900**	**373.03**		**79.87**	**452.90**
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.8	70.40	
	Окраска турника	**турник**	**2.000**	**1.400**	**180.08**		**31.00**	**211.08**
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.34	28.90	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		***359.200***	***48.056***	***6756.67***			***6756.67***
	Очистка желобов от грязи и листьев	**м2**	**79.200**	**6.336**	**890.84**			**890.84**
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	**м2**	**140.000**	**40.320**	**5668.99**			**5668.99**
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	**м2**	**140.000**	**1.400**	**196.84**			**196.84**
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		***240.408***	***259.326***	***38326.43***		***11140.74***	***49467.17***
	Запуск системы отопления	**1000 м**	**21.612**	**31.553**	**4436.42**			**4436.42**

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Изоляция трубопроводов отопления	**1 м3**	**0.400**	**6.068**	**976.89**		**2123.44**	**3100.33**
	Скотч 50мм/66 м	шт				7	343.00	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	1780.44	
	Изоляция трубопроводов ГВС	**1 м3**	**0.400**	**6.068**	**976.89**		**2123.44**	**3100.33**
	Скотч 50мм/66 м	шт				7	343.00	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	1780.44	
	Изоляция трубопроводов ХВС	**1 м3**	**0.400**	**6.068**	**976.89**		**2123.44**	**3100.33**
	Скотч 50мм/66 м	шт				7	343.00	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	1780.44	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 1 раз	**м2**	**4.000**	**2.880**	**384.11**		**14.72**	**398.83**
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.62	14.72	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления:стальных за 1 раз	**м2**	**5.000**	**3.600**	**480.13**		**18.41**	**498.54**
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.775	18.41	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб ХВС :стальных за 1 раз	**м2**	**4.000**	**2.880**	**384.11**		**14.72**	**398.83**
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.62	14.72	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	**1000 м**	**18.984**	**75.936**	**12044.97**			**12044.97**
	Очистка канализационной сети: внутренней	**м**	**80.000**	**29.600**	**3986.23**			**3986.23**
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	**1 раст**	**30.000**	**17.400**	**2446.44**		**43.74**	**2490.18**
	Цемент	кг				8.1	43.74	
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	**шт**	**10.000**	**4.800**	**674.88**		**32.00**	**706.88**
	Лен сантехнический	кг				0.2	32.00	
	Слив и наполнение водой систем:водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы	**1000 м**	**21.612**	**31.553**	**4436.42**			**4436.42**
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	**шт**	**16.000**	**14.880**	**2226.20**		**1544.30**	**3770.50**
	Лен сантехнический	кг				0.112	24.30	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				16	1520.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	**шт**	**16.000**	**14.880**	**2226.20**		**1944.30**	**4170.50**
	Лен сантехнический	кг				0.112	24.30	
	Шаровый кран ду 20	шт				16	1920.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	**шт**	**12.000**	**11.160**	**1669.65**		**1158.23**	**2827.88**
	Лен сантехнический	кг				0.084	18.23	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				12	1140.00	
		Итого:	**12513.40**	**592.548**	**85554.69**	**146.22**	**26566.19**	**112120.88**

Сдал: В.В. Матвеева

Инженер ООО ТЭО-3 М.В. Веретинова

С.С. Бурхин

Инженер ЖЭО-3 Веретинова

21.9.22