Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20
По Строение "15мк-н - 8". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В. (15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)".
По договору "Договор-подряда№6/ДП-2016от01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		***17.809***	***21.506***	***3225.41***			***3225.41***
	Осмотр внутренней отделки стен	**1000 м**	**2.200**	**4.400**	**697.93**			**697.93**
	15мк-н - 8		**2.200**	**4.400**	**697.93**	**0**		**697.93**
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	**1000 м**	**2.292**	**5.959**	**945.25**			**945.25**
	15мк-н - 8		**2.292**	**5.959**	**945.25**	**0**		**945.25**
	Осмотр покрытий полов	**1000 м**	**0.741**	**0.830**	**131.64**			**131.64**
	15мк-н - 8		**0.741**	**0.830**	**131.64**	**0**		**131.64**
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	**1000 м**	**4.646**	**7.224**	**1015.76**			**1015.76**
	15мк-н - 8		**4.646**	**7.224**	**1015.76**	**0**		**1015.76**
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	**1000 м**	**7.930**	**3.093**	**434.83**			**434.83**
	15мк-н - 8		**7.930**	**3.093**	**434.83**	**0**		**434.83**
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		***4.300***	***3.727***	***493.74***		***1140.90***	***1634.64***
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	**м2**	**1.800**	**0.702**	**90.30**		**4.42**	**94.72**
	15мк-н - 8		**1.800**	**0.702**	**90.30**	**0.108**	**4.42**	**94.72**
	Гвозди 3*70	кг				0.108	4.42	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	**м2**	**2.500**	**3.025**	**403.44**		**1136.48**	**1539.92**
	15мк-н - 8		**2.500**	**3.025**	**403.44**	**12.8075**	**1136.48**	**1539.92**
	Гвозди 1,8*32	кг				0.0075	0.34	
	Стекло 4мм	м2				2.6	1074.94	
	Штапик оконный	м				10.2	61.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		***34.000***	***29.950***	***4750.67***		***587.36***	***5338.03***
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	**шт**	**32.000**	**8.000**	**1268.96**			**1268.96**
	15мк-н - 8		**32.000**	**8.000**	**1268.96**	**0**		**1268.96**
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	**шт**	**1.000**	**18.010**	**2856.75**		**587.36**	**3444.11**
	15мк-н - 8		**1.000**	**18.010**	**2856.75**	**5.35**	**587.36**	**3444.11**
	Болт 16*70	кг				0.3	19.05	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	**1 узел**	**1.000**	**3.940**	**624.96**			**624.96**
	15мк-н - 8		**1.000**	**3.940**	**624.96**	**0**		**624.96**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		***30.000***	***8.640***	***1214.78***			***1214.78***
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	**м2**	**30.000**	**8.640**	**1214.78**			**1214.78**
	15мк-н - 8		**30.000**	**8.640**	**1214.78**	**0**		**1214.78**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		***2950.000***	***29.500***	***3829.39***		***572.30***	***4401.69***
	Выкашивание газонов	**м2**	**2950.000**	**29.500**	**3829.39**		**572.30**	**4401.69**
	15мк-н - 8		**2950.000**	**29.500**	**3829.39**	**26.845**	**572.30**	**4401.69**
	Леска 3,0	м				26.55	398.25	
	Масло SHTIL	л				0.295	174.05	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		***3.250***	***2.185***	***326.13***		***482.86***	***808.99***
	Ремонт жалюзи слуховых окон	**шт**	**1.000**	**1.050**	**166.55**			**166.55**
	15мк-н - 8		**1.000**	**1.050**	**166.55**	**0**		**166.55**
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	**шт**	**1.000**	**0.610**	**85.77**		**196.51**	**282.28**
	15мк-н - 8		**1.000**	**0.610**	**85.77**	**1**	**196.51**	**282.28**
	Отметы водосточные	шт				1	196.51	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	**м**	**1.250**	**0.525**	**73.81**		**286.35**	**360.16**
	15мк-н - 8		**1.250**	**0.525**	**73.81**	**1**	**286.35**	**360.16**
	Труба в/сточная L 1250	шт				1	286.35	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		***29.291***	***82.864***	***13151.07***		***1475.96***	***14627.03***
	Запуск системы отопления	**1000 м**	**12.163**	**17.758**	**2816.77**			**2816.77**
	15мк-н - 8		**12.163**	**17.758**	**2816.77**	**0**		**2816.77**
	Изоляция трубопроводов отопления	**1 м3**	**0.200**	**3.034**	**488.44**		**729.06**	**1217.50**
	15мк-н - 8		**0.200**	**3.034**	**488.44**	**0.248**	**729.06**	**1217.50**
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.248	729.06	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	**1000 м**	**14.928**	**59.712**	**9471.52**			**9471.52**
	15мк-н - 8		**14.928**	**59.712**	**9471.52**	**0**		**9471.52**
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	**шт**	**2.000**	**2.360**	**374.34**		**746.90**	**1121.24**
	15мк-н - 8		**2.000**	**2.360**	**374.34**	**2**	**746.90**	**1121.24**

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	746.90	
		Итого:	**3068.65**	**178.372**	**26991.19**	**49.36**	**4259.38**	**31250.57**

Сдал: _____
подпись МП

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД АНГАРСК
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
ВИКУЛОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ
РОССИЯ

Принял: _____
подпись МП

Инженер Н.К. Давыденко

Собств.: ИП Андреев О.Я.